

笠岡市道片島線における通行車両高さ制限の設定について

工事名 令和5年度笠岡バイパス新神島大橋外PC上部工事
発注者 国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所
施工者 ピーエス・コンストラクション株式会社

新神島大橋（神島側陸上部）における橋梁上部工事では、交差道路として笠岡市道片島線の直上で施工するため、施工期間中（吊足場設置期間中）通行車両の高さ制限が必要となり、その制限値を **4.0m** としますので特殊車両通行許可の際はご配慮頂きますようお願い申し上げます。

位置図



現地状況 (R7.3.27撮影)



吊足場設置イメージ

工程

次項参照

計画工程表【新神島大橋】

工事名		令和5年度笠岡バイパス新神島大橋外PC上部工事												現場代理人	坂田 秀生	監理技術者	松金 哲也	請負者	ピーエス・コンストラクション株式会社																			
工種	種別	単位	数量	月別スケジュール												備考																						
				85.12月	87.1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月						
PC 橋工	プレキャストセグメント 型枠工	本	15	セグメント設置・保管一斉付																																		
	プレキャストセグメント 主筋組立工	本	15																																			
	支保工	個	30																																			
	架設工 (架設橋架設)	式	1																																			
	出張・供組工	式	1																																			
	排水装置工	式	1																																			
	壁高開工	式	1																																			
	橋梁用防護欄工	m	124																																			
	検査路工	m	87																																			
	舗装工	枚	1																																			
良質な橋上 コンクリート供出工	m ³	76																																				
剥落防止工	m ²	83																																				
舗装工 補修工 (剥離コンクリート)	m ²	907																																				
仮設工 交通管理工	式	1																																				

※笠岡市道片島線 通行車両高さ制限 設定期間 (予定)

吊足場組立(P6-A2) 吊足場組立(P5-P6) 吊足場組立(P4-P5) 中期橋脚 鉄筋・型枠組立 P5-P6 鉄・型 コンクリート6分割打設・緊張・グラウト・張出洋版

コンクリート橋上層
新神島大橋

橋梁付属物工

通行車輛への周知について

市道片島線への看板設置（550×1400）4枚、および吊足場朝顔側面（両側）への横断幕設置とする。



立看板（550×1,400）



横断幕（900×3,350）

